Referenzprojekt

Inliner-Sanierung

Aufgabenstellung: In etlichen Gemeinden, Kommunen, Abwasserbetrieben und Städten werden Sanierungskonzepte erstellt und planerisch umgesetzt. Neben Reparaturen in offener Bauweise (Neubau, Berstling,Vortriebsverfahren, Kopflöcher), gehören geschlossene Sanierungsverfahren zu unseren vorrangigen Aufgaben. Die Ausschreibungen und nachfolgende örtliche Bauüberwachung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit. Hierbei kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Geforderte Nachweise und die Ergebnisse werden ausgewertet und geprüft und dann mit den bekannten Austauschformaten (z. B.: ISYBAU KS) ggf. in vorhandene Kanaldatenbanken übergeben.



Inliner mit Abzweiger



Inliner mit Hütchenprofil im Abzweiger

PROJEKTRAHMEN	BAUWERK
Auftraggeber Stadt Wolgast Abwasserbetrieb Pinneberg Amt Horst	**Bauwerk** Inliner, Partliner, Manschetten, Injektion, Beschichtungsverfahren, Schachtsanierung

LEISTUNGSBEREICH	Planungsbereich	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Ausschreibung	Vergabe	Überwachung	Objektbetreuung
Ingenieurbauwerke § 55 HOAI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*